

別紙1 実施設計条件の整理の考え方

No.	施設名	条件整理の目的	概要			備考・留意事項
			構造	規模	機能及び内容	
1	義務教育学校	施設規模等の再構築	基本設計に基づく	床面積の縮小または廃止可能な諸室は「予備教室」「特別支援教室の一部」「教具室の一部」「防災倉庫」とする。	基本設計に基づく	基本設計に基づき、各室の必要な機能性は確保すること。 また、「床面積の縮小または廃止可能な諸室」以外は、基本設計面積をある程度確保すること。
2	保育園		本プロポーザル結果に基づいた構造・工法	床面積の縮小	基本設計に基づく	
3	プール		既存施設の簡易修繕	別紙2の通り一部解体範囲は令和3年度解体時に行うため対象外	一部修繕内容として、プールサイド塩ビシート貼替、日除けテント張替、付属棟補修、ろ過機2台・配管整備を想定	事前にプール調査を行うこと。(※)
4	体育館		基本設計に基づく	基本設計に基づく	基本設計に基づく	屋根及び外壁には、アスベスト含有(下地)塗料の扱いに留意すること。(※)
5	グラウンド		上記に伴う調整	基本設計に基づく	基本設計に基づく	基本設計に基づく

※：アスベスト調査済みであるが、新たなアスベスト調査が必要な場合は調査を行うこと。(発注者の負担とする。)

